




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑.ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสุโขทัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๗๙,๒๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วยงานอาคาร คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง, ครุภัณฑ์จัดซื้อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑ นางรุ่งทิพย์ พงศ์กิจการเจริญ  ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสันติ คามะวัน  กรรมการ
๗.๓ นายกิตติ ศักดิ์สกุล  กรรมการ

สรุปรวมผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.6 แผ่นที่ 1/1


ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 285/2562 ลวท. 11 กุมภาพันธ์ 2562						
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562		สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย		
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3 / ร.83 ลว.15 มีนาคม 2560						
FACTOR. F ประเภทงานอาคาร เจริญไร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
ลำดับที่	รายการ	แบบเลขที่ หรือเอกสาร เลขที่	รวมค่าวัสดุ, ค่าแรง, ค่าขนส่ง และ ค่า Factor F			
			จำนวน	ชนิดฐานราก ไม่ตอกเสาเข็ม	ชนิดฐานราก ตอกเข็ม คจร.	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)	9926/53 +เอกสารเลขที่ ก.146-148/ก.ย./53 +ก.77/ฉ.ย./61 +ฉส.ข.662/พ.ย.59	1 หลัง	-	2,400,000	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ					2,400,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 285/2562 ลวท. 11 กุมภาพันธ์ 2562


(นางรุ่งทิพย์ พงศ์กิจการเจริญ)


ประธานกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


(นายสันติ คามะวัน)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายกิตติ ศักดิ์สกุล)

กรรมการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 285/2562 ลวท. 11 กุมภาพันธ์ 2562

<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	992653 + เอกสารเลขที่ ก.146-148/ก.ย.53 + ก.77/ม.ย.61 + ส.ร.662/ท.ย.58 (รายการประกอบแบบเพิ่มเติม)	พื้นที่อาคาร	230 ตร.ม./หลัง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562		จำนวนชั้น	2 ชั้น
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560				
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอจ.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	-	1,841,731	
	ราคารวมค่า Factor F = 1.3037		2,401,065	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			2,401,065	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		-	2,400,000	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	230 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	- 10,435 บาท / ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 285/2562 ลวท. 11 กุมภาพันธ์ 2562


 (นางรุ่งทิพย์ พงศ์กิจการเจริญ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ


 (นายสันติ คามะวัน)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ


 (นายกิตติ ศักดิ์สกุล)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 หน่วย จำนวน 1 หลัง)		แบบเลขที่ :	9926/53 + เอกสารเลขที่ ก.146-148/ก.ย./53
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย		เอกสารเลขที่	+ก.77/ม.ย./61+อ.ส.บ.622/พ.ย./58
				(รายการประกอบแบบเพิ่มเติม)	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอว.		
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1	-			
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเสาเข็ม คอว.		542,813		
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา		69,041		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		67,512		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		108,109		
	1.2.4 งานผนัง - ฝ้าผนัง		232,640		
	1.2.5 งานผิวพื้น		136,472		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		220,875		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		61,705		
	1.2.8 งานทาสี		65,298		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		47,240		
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล		139,956		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า		95,570		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	1,787,231		
2	กลุ่มงานที่ 2	-			
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานควบคุมจัดจ้าง หรือสั่งทำ		54,500		
	2.2 งานตกแต่งภายใน				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	54,500		
3	กลุ่มงานที่ 3	-			
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	-		

(Handwritten signature)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)	แบบเลขที่ :	9926/53 + เอกสารเลขที่ ก.146-148/ก.ย./53	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย	เอกสารเลขที่	+ก.77/ม.ย./61+อ.ส.ข.622/พ.ย./58	
		(รายการประกอบแบบเพิ่มเติม)		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงินไซ และความ			
	จำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

R. R.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

ป.ร.4 แผ่นที่ 5/9

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย

แบบเลขที่ 9926/53 + เอกสารเลขที่ ก. 146-148/ก.ย./53 + ก.77/ม.ย./61 + อส.ช.622/พ.ย./58 (รายการประกอบแบบเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	197	156	30,732	89	17,533	48,265
2	ก่ออิฐเต็มแผ่น	ตร.ม.	108	310	33,480	167	18,036	51,516
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	80	52	4,160	100	8,000	12,160
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	320	52	16,640	82	26,240	42,880
5	ฉาบปูนเซาะร่อง	ตร.ม.	129	110	14,190	113	14,577	28,767
6	ผิวปูกระเบื้องเคลือบสี 8"x8" ผิวมัน	ตร.ม.	77	240	18,480	166	12,782	31,262
7	ก่อบล็อกคาน้ำ	ตร.ม.	0.60	1,550	930	50	30	960
8	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	170	55	9,350	44	7,480	16,830
	รวม							232,640
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24"	ตร.ม.	40	450	18,000	222	8,880	26,880
2	ผิวปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 8"x8" ผิวมัน	ตร.ม.	10	243	2,430	158	1,580	4,010
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 8"x8" ขอบทรายล้าง	ตร.ม.	35	290	10,150	201	7,035	17,185
4	ผิวปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 8"x8" ผิวด้าน	ตร.ม.	15	243	3,645	158	2,370	6,015
5	ซีเมนต์ผิวขัดมัน	ตร.ม.	13	90	1,170	82	1,066	2,236
6	ผิวพื้นกรวดล้างเบอร์ 4	ตร.ม.	5	270	1,350	99	495	1,845
7	พื้นไม้ปาเก้ขนาดไม่เล็กกว่า 2"x12" (รวมกาวและปูนทรายพร้อมค่าขัดพื้นไม้)	ตร.ม.	61	820	50,020	195	11,895	61,915
8	พื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ (ขัดแต่งเรียบ)	ตร.ม.	66	30	1,980	30	1,980	3,960
9	ชั้นบันได - ขานพักผิวกรวดล้างเบอร์ 3, เบอร์ 5	ตร.ม.	4	270	1,080	99	396	1,476
10	บัวสำเร็จ ทิวซี. หน้า 1 ซม. สูง 15 ซม.	ม.	73	110	8,030	40	2,920	10,950
	รวม							136,472
	1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	D1 บานเลื่อนคู่ ช่องแสง 2 ซ้ำ ขนาด 2.90*2.05 ม. (รวมมุ้งลวด+เหล็กตัด)	ชุด	4	14,160	56,640	1,830	7,320	63,960
2	D2 บานเลื่อนคู่ ช่องแสง 2 ซ้ำ ขนาด 2.75*1.55 ม. (รวมมุ้งลวด+เหล็กตัด)	ชุด	1	9,570	9,570	1,440	1,440	11,010
3	D4 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80*2.00 ม.	ชุด	6	2,740	16,440	448	2,688	19,128
4	D5 บานเปิดเดี่ยว ตอนล่างมีเกล็ดระบาย อากาศ ขนาด 0.80*2.00 ม.	ชุด	4	3,090	12,360	448	1,792	14,152
5	D6 บานเปิด บานเกล็ดไม้ติดตายระบายอากาศ ขนาด 0.70*2.00 ม.	ชุด	1	4,270	4,270	448	448	4,718

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย

แบบเลขที่ 9926/53 + เอกสารเลขที่ ก. 146-148/ก.ย./53 + ก.77/มิ.ย./61 + อส.ช.622/พ.ย./58 (รายการประกอบแบบเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	D8 บานเดี่ยว ขนาด 0.70*1.35 ม.	ชุด	2	1,830	3,660	216	432	4,092
7	D9 บานเดี่ยว ขนาด 0.80*2.00 ม. + หน้าต่าง บานเกล็ดกระจก	ชุด	1	4,680	4,680	840	840	5,520
8	W1. บานเกล็ดกระจก ปรับมุมพร้อมเหล็กกันขโมย	ชุด	1	4,910	4,910	768	768	5,678
9	W2. บานกระทุ้งกรอบไม้	ชุด	5	2,050	10,250	230	1,150	11,400
10	W3. บานเกล็ดกระจก ปรับมุมพร้อมเหล็กกันขโมย	ชุด	1	1,305	1,305	190	190	1,495
11	W4. บานกระทุ้งกรอบไม้ 3 ช่อง	ชุด	2	4,000	8,000	350	700	8,700
12	W5. บานกระทุ้งกรอบไม้ 1 ช่อง	ชุด	2	1,420	2,840	130	260	3,100
13	W5. บานกระทุ้งกรอบไม้ 2 ช่อง	ชุด	1	2,750	2,750	250	250	3,000
14	W5'. บานกระทุ้งกรอบไม้ 2 ช่อง	ชุด	1	2,370	2,370	220	220	2,590
15	W6. เหล็กคัตช่องลม พร้อมมุ้งลวด	ชุด	2	950	1,900	180	360	2,260
16	งานมุ้งลวดไฟเบอร์+เหล็กคัต							
	- D1 (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	4	6,621	26,484	-	-	26,484
	- D2 (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	1	4,322	4,322	-	-	4,322
	- D4 (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	3	2,340	7,020	-	-	7,020
	- D9 (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	1	4,186	4,186	-	-	4,186
	- W1 (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	1	4,915	4,915	-	-	4,915
	- W2 (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	5	1,140	5,700	-	-	5,700
	- W3 (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	1	1,000	1,000	-	-	1,000
	- W4 (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	2	1,840	3,680	-	-	3,680
	- W5 1 ช่อง (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	2	585	1,170	-	-	1,170
	- W5 2 ช่อง (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	1	1,170	1,170	-	-	1,170
	- W5' 2 ช่อง (มุ้งลวด+เหล็กคัต)	ชุด	1	425	425	-	-	425
	รวม							220,875
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาว	ชุด	4	3,200	12,800	450	1,800	14,600
2	อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	3	3,200	9,600	450	1,350	10,950
3	อ่างล้างหน้าชนวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	2,600	2,600	450	450	3,050
4	ก๊อกน้ำ	ชุด	2	350	700	25	50	750
5	สายชำระ	ชุด	4	440	1,760	35	140	1,900
6	ที่ใส่กระดาษชำระฝักผนังเคลือบขาว	ชุด	4	240	960	120	480	1,440
7	ที่ใส่สบู่ฝักผนังเคลือบขาว	ชุด	4	240	960	120	480	1,440
8	ชั้นวางของฝักผนังเคลือบขาว	ชุด	1	450	450	120	120	570
9	ราวพาดผ้าอ้อมนิยัม	ชุด	4	180	720	70	280	1,000
10	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	4	1,300	5,200	70	280	5,480

5,480

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

ปร.4 แผ่นที่ 7/9

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย

แบบเลขที่ 9926/53 + เอกสารเลขที่ ก. 146-148/ก.ย./53 + ก.77/มิ.ย./61 + อส.ช.622/พ.ย./58 (รายการประกอบแบบเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
11	สตีปวาล์ว	ชุด	12	120	1,440	35	420	1,860
12	ม่านพลาสติก พร้อมราวม่าน	ชุด	4	600	2,400	70	280	2,680
13	ชอชวอนผ้าสแตนเลส พร้อมยางกันชน	ชุด	3	100	300	35	105	405
14	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมหนา 5 มม.							
	- ขนาด 0.60*0.90 ม.	ชุด	1	1,000	1,000	70	70	1,070
	- ขนาด 0.70*0.90 ม.	ชุด	1	1,100	1,100	70	70	1,170
	- ขนาด 0.90*0.90 ม.	ชุด	1	1,200	1,200	70	70	1,270
	- ขนาด 0.60*0.60 ม.	ชุด	1	600	600	70	70	670
15	เคาน์เตอร์ คสล. มีวงหินแกรนิต	ชุด	3	2,800	8,400	1,000	3,000	11,400
	รวม							61,705
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	529	40	21,160	30	15,870	37,030
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	78	48	3,744	38	2,964	6,708
3	สีกันสนิมโครมหลังคา	ตร.ม.	170	38	6,460	35	5,950	12,410
4	วัสดุเคลือบแข็งยูริเทน	ตร.ม.	61	100	6,100	50	3,050	9,150
	รวม							65,298
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	งานบันไดราวกันตก							
	- ชั้นบันไดลูกนอนไม้แดง ขนาด 1*12"	ชั้น	16	256	4,096	125	2,000	6,096
	- ลูกตั้งบันไดไม้แดง ขนาด 1/2"	ชั้น	18	100	1,800	77	1,386	3,186
	- ราวกันตกบันไดไม้เนื้อแข็งหนา 1"	ตร.ม.	1.80	785	1,413	324	583	1,996
	- บัว พิวซี 4"	ม.	18	90	1,620	40	720	2,340
	- ราวบันไดไม้แดง ขนาด 3/4*4"							
	ตอนล่างก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี	ม.	2.50	300	750	230	575	1,325
	- ราวจับไม้กึ่งกลม Dia 2" ยึดติดกับผนังด้วยสแตนเลส							
	กลม Dia 1" @ 1.00 ม. พร้อมงานยึดมอส	ม.	7	600	4,200	125	875	5,075
2	ราวกันตก							
	- ราวกันตกตามแบบขยาย 1 (รวมทาสี)	ชุด	1	5,757	5,757	575	575	6,332
	- ราวกันตกตามแบบขยาย 2 (รวมทาสี)	ชุด	1	390	390	39	39	429
	- ราวกันตกตามแบบขยาย 3 (รวมทาสี)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ราวกันตกตามแบบขยาย 4 (รวมทาสี)	ชุด	1	1,900	1,900	190	190	2,090
	- ราวกันตกบริเวณเฉลียงด้านหลัง	ชุด	2	2,200	4,400	220	440	4,840
3	ราวบันไดไม้แดง ขนาด 3/4*6"							
	ตอนล่างก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี	ม.	1.65	400	660	280	462	1,122
4	ขอบหน้าต่างกว้าง 0.20 ม. ฉาบปูน ทาสี	ม.	25	70	1,750	70	1,750	3,500

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย

แบบเลขที่ 9926/53 + เอกสารเลขที่ ก. 146-148/ก.ย./53 + ก.77/มิ.ย./61 + อส.ข.622/พ.ย./58 (รายการประกอบแบบเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	ขอบกันตก คสล. ซีเมนต์ทำผิวขัดมัน	ม.	15	90	1,350	75	1,125	2,475
6	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้าง (สแตนเลส)	ชุด	1	3,000	3,000	-	-	3,000
7	จุ่มบันได พีวีซี	ม.	5	110	550	40	200	750
8	งานเหล็กตัด (R-05) บริเวณที่จอดรถ	ชุด	4	610	2,440	61	244	2,684
	รวม							47,240
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล							
	(กรณีติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย)							
1	ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ท่อน	12	509	6,108	400	4,800	10,908
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	10	232	2,320	200	2,000	4,320
	- Dia. 2"	ท่อน	3	142	426	160	480	906
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	7	91	637	120	840	1,477
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบ, ทาสี	เหมา	1	3,796	3,796	1,139	1,139	4,935
2	ท่อ PVC. ชั้น 13.5							
	- Dia. 3/4"	ท่อน	15	50	750	120	1,800	2,550
	- Dia. 1/2"	ท่อน	7	41	287	120	840	1,127
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบ, ทาสี	เหมา	1	415	415	124	124	539
3	ก๊อกน้ำ (HB)	ชุด	1	180	180	50	50	230
4	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	8	280	2,240	150	1,200	3,440
5	CHECK VALVE Dia. 3/4"	ชุด	1	255	255	150	150	405
6	FLOAT VALVE Dia. 3/4"	ชุด	1	306	306	150	150	456
7	FLOOR VALVE Dia. 2"	ชุด	7	470	3,290	200	1,400	4,690
8	ROOF DRAIN Dia. 2"	ชุด	4	595	2,380	200	800	3,180
9	FLOOR DRAIN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	3	700	2,100	400	1,200	3,300
10	CHECK OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2	240	480	200	400	880
	- Dia. 2"	ชุด	2	130	260	100	200	460
11	ท่อ RCP. Dia. 0.30 ม.							
	(ค่าแรงงานเดินท่อพร้อมค่าขุดดิน)	ม.	8	230	1,840	145	1,160	3,000
12	วางระบายน้ำก่อดู กว้าง 0.45 ม.							
	พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	38	540	20,520	215	8,170	28,690
13	บ่อพักน้ำเสีย คสล.	บ่อ	2	1,450	2,900	580	1,160	4,060
14	มิเตอร์ ขนาด 3/4"	ชุด	1	1,078	1,078	150	150	1,228
15	AUTOMETIC HOME PUMP 300 WATT, 220V							
	1 PHASE, 50 Hz	ชุด	1	7,000	7,000	1,500	1,500	8,500

